

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Архангельск 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Архангельск 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Архангельская область
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Архангельск, 2015 – 52 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	204856,58 -	16734,85 -	342,67 -	70,03 -	187779,06 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	208598,13 -	20435,82 -	353,91 -	70,03 -	187808,40 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	212124,43 -	23814,98 -	367,04 -	70,03 -	187942,41 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	216400,85 -	27837,78 -	392,37 -	70,31 -	188170,70 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	222657,67 -	33791,52 -	420,27 -	70,31 -	188445,88 (II)	2373 -
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	318179,88 -	9661,96 -	1763,97 -	244,98 -	306753,95 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	317280,17 -	11843,69 -	1758,37 -	243,82 -	303678,11 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	319306,06 -	13869,58 -	1758,37 -	243,82 -	303678,11 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	321363,23 -	15895,48 -	1758,37 -	243,82 -	303709,38 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	320905,70 -	18550,19 -	1746,99 -	241,92 -	300608,52 (II)	1357 -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	104814,95 -	9988,68 -	1984,93 -	298,04 -	92841,34 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	106968,30 -	12140,09 -	1984,93 -	298,04 -	92843,28 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	108025,63 -	14137,82 -	1978,44 -	296,37 -	91909,37 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	109238,57 -	16289,23 -	1971,94 -	294,69 -	90977,40 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	110607,71 -	18594,31 -	1965,44 -	293,02 -	90047,96 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	56198,30 -	7172,55 -	1394,96 -	157,12 -	47630,79 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	57653,10 -	9085,23 -	1394,06 -	156,73 -	47173,81 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	59247,00 -	10679,13 -	1394,06 -	156,73 -	47173,81 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	60842,84 -	12273,03 -	1394,06 -	156,73 -	47175,75 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	61503,67 -	13388,76 -	1393,61 -	156,59 -	46721,30 (II)	966 -
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	71969,84 -	8732,08 -	173,13 -	45,07 -	63064,63 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	74360,97 -	11113,55 -	175,22 -	45,07 -	63072,20 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	76592,28 -	13336,26 -	177,53 -	45,07 -	63078,49 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	78670,71 -	15400,21 -	180,92 -	45,07 -	63089,58 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	81253,62 -	17940,45 -	185,89 -	45,07 -	63127,28 (II)	1276,9 -
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	215721,88 -	27412,90 -	396,01 -	69,91 -	187912,97 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	220803,58 -	32308,06 -	417,64 -	69,91 -	188077,88 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	226502,02 -	37692,73 -	455,16 -	70,19 -	188354,13 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	234064,79 -	44872,30 -	505,34 -	70,19 -	188687,15 (II)	3107,5 -
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	227543,16 -	39126,02 -	425,14 -	69,91 -	187992,00 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	234236,41 -	45618,55 -	446,99 -	69,91 -	188170,87 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	241716,68 -	52794,50 -	485,87 -	70,19 -	188436,31 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	251325,66 -	62020,73 -	536,13 -	70,19 -	188768,80 (II)	4101,9 -
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	320290,31 -	14852,38 -	1759,82 -	243,80 -	303678,11 (II)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	322976,37 -	17538,44 -	1759,82 -	243,80 -	303678,11 (II)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	325061,70 -	19592,50 -	1759,82 -	243,80 -	303709,38 (II)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	324966,32 -	22594,57 -	1753,77 -	242,49 -	300617,98 (II)	1630,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	325618,55 -	20180,62 -	1759,82 -	243,80 -	303678,11 (II)	1379,4 -
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	329120,97 -	23683,04 -	1759,82 -	243,80 -	303678,11 (II)	1618,8 -
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	332481,62 -	27018,68 -	1759,82 -	243,80 -	303703,12 (II)	1846,8 -
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	332726,07 -	30354,32 -	1753,77 -	242,49 -	300617,98 (II)	2074,8 -

Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	60408,87 -	11794,86 -	1394,06 -	156,73 -	47219,95 (II)	851 -
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	62321,55 -	13707,54 -	1394,06 -	156,73 -	47219,95 (II)	989 -
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	64418,63 -	15779,61 -	1394,06 -	156,73 -	47244,96 (II)	1138,5 -
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	65861,19 -	17692,29 -	1392,16 -	156,45 -	46776,74 (II)	1276,5 -
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	64092,55 -	15478,54 -	1394,06 -	156,73 -	47219,95 (II)	1058 -
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	66784,47 -	18170,46 -	1394,06 -	156,73 -	47219,95 (II)	1242 -
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	69333,16 -	20694,14 -	1394,06 -	156,73 -	47244,96 (II)	1414,5 -
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	71218,47 -	23049,57 -	1392,16 -	156,45 -	46776,74 (II)	1575,5 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	79095,04 -	15769,38 -	183,80 -	45,07 -	63141,86 (II)	1107,4 -
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	82166,68 -	18826,70 -	187,70 -	45,07 -	63152,28 (II)	1322,1 -
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	85108,74 -	21723,12 -	193,32 -	45,07 -	63192,30 (II)	1525,5 -
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	87693,57 -	24297,71 -	198,66 -	45,07 -	63197,20 (II)	1706,3 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	88196,69 -	24774,12 -	205,31 -	40,24 -	63217,26 (II)	1638,5 -
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	91798,97 -	28362,10 -	209,20 -	40,24 -	63227,67 (II)	1875,8 -
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	95430,45 -	31950,07 -	214,25 -	40,24 -	63266,13 (II)	2113,1 -
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	97915,90 -	35025,48 -	221,31 -	40,24 -	62669,11 (II)	2316,5 -

Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	434,12	386,19	47,93	11,41	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	279,64	231,71	47,93	11,41	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	188,08	172,28	15,80	3,87	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2658,28	0,00	0,00	0,00	2658,28	0
--------------	---	---------	------	------	------	---------	---

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-01	до 150 мм	78011,49	71913,77	1228,08	196,06	4869,64	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-02	до 250 мм	62665,88	57531,01	1083,29	194,32	4051,58	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-03	до 450 мм	53106,03	47942,51	1696,54	192,56	3466,98	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-04	до 150 мм	49552,82	45628,04	990,01	189,05	2934,77	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-05	до 250 мм	41086,04	37527,41	905,13	187,29	2653,50	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-06	до 450 мм	37126,05	32898,48	1718,59	199,38	2508,98	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-008-01	до 150 мм	39527,30	34415,23	2633,24	360,07	2478,83	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-02	до 250 мм	33733,66	28733,47	2630,08	358,81	2370,11	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-03	до 450 мм	31842,05	26298,43	3227,87	358,23	2315,75	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	33085,69 - -	28002,96 - -	2603,90 - -	353,13 - -	2478,83 (II) (II)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	28716,06 - -	23745,20 - -	2600,75 - -	351,88 - -	2370,11 (II) (II)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	27949,40 - -	22435,12 - -	3198,53 - -	351,30 - -	2315,75 (II) (II)	1575,5 - -

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:

15-01-009-01	до 6	56199,27	8528,34	94,57	18,11	47576,36	598,9
15-01-009-02	до 8	57831,53	10137,46	100,84	18,11	47593,23	711,9
15-01-009-03	до 10	61766,93	13999,34	120,60	18,11	47646,99	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	108555,37	8732,08	174,60	41,96	99648,69	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	111902,69	5979,96	184,21	47,37	105738,52	395,5

Таблица 15-01-011. Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством

Измеритель: 100 м² поверхности фасада

15-01-011-01 (201-9033) (412-9180)	Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.) Плиты облицовочные, (м²)	7857,83 - -	5679,80 - -	1335,68 - -	363,98 - -	842,35 (II) (101,51)	388,23 - -
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------------	------------------

Измеритель: 1 м пропила

15-01-011-02	На каждый пропил торца гранитных плит под скрытое крепление в построечных условиях добавлять к расценке 15-01-011-01	4,32	3,22	0,43	0,00	0,67	0,22
--------------	--	------	------	------	------	------	------

Измеритель: 1 м полировки

15-01-011-03	На каждую полировку видимой поверхности торца гранитных плит в построечных условиях добавлять к расценке 15-01-011-01	13,91	11,68	2,23	0,00	0,00	0,92
--------------	---	-------	-------	------	------	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ							
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	12401,53	1514,83	51,96	15,03	10834,74	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	14573,14	3819,80	70,43	22,03	10682,91	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	15563,46	4810,12	70,43	22,03	10682,91	387,6
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен	17202,01	3607,59	70,43	22,03	13523,99	290,7
15-01-017-02	колонн	18362,09	4767,67	70,43	22,03	13523,99	384,18
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	10591,01	2215,68	44,65	12,70	8330,68	178,54
15-01-018-02	колонн	10843,43	2468,10	44,65	12,70	8330,68	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	12421,19	2763,36	43,73	14,45	9614,10	228
15-01-019-02	по дереву	17131,63	3074,85	62,65	21,61	13994,13	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	15074,31	2873,89	43,73	14,45	12156,69	237,12
15-01-019-04	по дереву	19744,10	3182,74	62,65	21,61	16498,71	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	13155,39	1935,20	45,66	22,13	11174,53	159,67
15-01-019-06	по дереву	17954,34	2332,05	67,73	30,47	15554,56	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	15738,02	2013,25	45,66	22,13	13679,11	166,11
15-01-019-08	по дереву	20541,02	2414,15	67,73	30,47	18059,14	204,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	15190,79	2583,74	43,73	14,45	12563,32	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	20215,72	3209,72	62,65	21,61	16943,35	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	16335,79	3108,78	43,73	14,45	13183,28	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	21361,64	3735,68	62,65	21,61	17563,31	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	15947,51	2721,91	43,73	14,45	13181,87	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	20982,61	3358,06	62,65	21,61	17561,90	283,86

Облицовка столбов, пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-07	по кирпичу и бетону	21193,06	5808,80	43,73	14,45	15340,53	430,92
15-01-020-08	по дереву	26587,92	6804,71	62,65	21,61	19720,56	519,84

Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	16142,93	1974,59	45,66	22,13	14122,68	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	20967,40	2434,97	67,73	30,47	18464,70	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	16966,68	2178,33	45,66	22,13	14742,69	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	21986,08	2833,64	67,73	30,47	19084,71	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	16695,07	1906,72	45,66	22,13	14742,69	157,32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	22654,24	3501,80	67,73	30,47	19084,71	296,01

Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-15	по кирпичу и бетону	22543,56	5596,22	45,66	22,13	16901,68	415,15
15-01-020-16	по дереву	28407,65	7096,22	67,73	30,47	21243,70	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	2807,42	1513,92	41,00	15,52	1252,50	114
15-01-021-02	стен по дереву	8791,11	1875,80	121,95	24,89	6793,36	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	3615,49	2321,99	41,00	15,52	1252,50	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	10035,62	3120,31	121,95	24,89	6793,36	228,26
15-01-021-05	откосов	4076,53	2431,07	51,36	19,44	1594,10	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	41042,93	21465,14	164,69	20,29	19413,10	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	49855,42	30277,63	164,69	20,29	19413,10	1971,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	91445,55	65372,16	225,75	27,45	25847,64	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	56958,55	37338,62	206,83	20,29	19413,10	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	107788,59	81715,20	225,75	27,45	25847,64	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	58801,09	39223,30	164,69	20,29	19413,10	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	70285,61	44212,22	225,75	27,45	25847,64	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	106240,30	80166,91	225,75	27,45	25847,64	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	83532,08	57458,69	225,75	27,45	25847,64	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	130152,75	104079,36	225,75	27,45	25847,64	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-024-01	стен гладких	16771,22	8192,80	46,56	6,99	8531,86	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	22857,08	14278,66	46,56	6,99	8531,86	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	39544,18	30965,76	46,56	6,99	8531,86	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	26641,78	18063,36	46,56	6,99	8531,86	1176
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	46941,56	38363,14	46,56	6,99	8531,86	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-025-01	откосов	28190,07	19611,65	46,56	6,99	8531,86	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	30600,44	22020,10	46,56	6,99	8533,78	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	48319,73	39739,39	46,56	6,99	8533,78	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	37309,68	28729,34	46,56	6,99	8533,78	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	60189,94	51609,60	46,56	6,99	8533,78	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-01	до 2 (101-9030) Детали крепления, (т)	77756,40	10217,16	3383,72	1032,53	64155,52	727,2
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-02	до 3 (101-9030) Детали крепления, (т)	80960,55	12629,55	3889,16	1187,84	64441,84	898,9
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-03	до 4 (101-9030) Детали крепления, (т)	84050,14	14900,03	4421,95	1349,72	64728,16	1060,5
		-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	87792,10 -	17028,60 -	5459,91 -	1667,72 -	65303,59 (II)	1212 -
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	92814,61 -	19529,50 -	6999,10 -	2138,87 -	66286,01 (II)	1390 -
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	97730,13 -	21918,00 -	8622,32 -	2632,88 -	67189,81 (II)	1560 -
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	102321,80 -	24447,00 -	10198,87 -	3115,86 -	67675,93 (II)	1740 -
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	107106,56 -	26835,50 -	11734,26 -	3586,13 -	68536,80 (II)	1910 -
Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	179485,50 -	15389,17 -	4902,43 -	1503,03 -	159193,90 (II)	1080,7 -
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	185266,24 -	20135,36 -	5650,66 -	1730,81 -	159480,22 (II)	1414 -
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	191951,07 -	25744,50 -	6440,03 -	1972,49 -	159766,54 (II)	1807,9 -
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	201356,37 -	33036,80 -	7980,40 -	2443,13 -	160339,17 (II)	2320 -
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	210539,58 -	40156,80 -	9475,67 -	2901,56 -	160907,11 (II)	2820 -
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	218915,37 -	46422,40 -	11010,79 -	3369,55 -	161482,18 (II)	3260 -
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	227617,19 -	52972,80 -	12548,67 -	3839,82 -	162095,72 (II)	3720 -
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	235871,84 -	58099,20 -	14856,60 -	4551,58 -	162916,04 (II)	4080 -

Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	173118,36 -	25333,54 -	2089,99 -	645,92 -	145694,83 (II)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	180100,39 -	30918,93 -	3200,31 -	986,04 -	145981,15 (II)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	189909,89 -	39086,19 -	4022,83 -	1237,70 -	146800,87 (II)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	202546,14 -	49441,12 -	5771,65 -	1772,03 -	147333,37 (II)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	211220,99 -	55882,80 -	7431,06 -	2280,43 -	147907,13 (II)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	220534,21 -	63536,00 -	8966,46 -	2750,70 -	148031,75 (II)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	232691,17 -	73499,60 -	10587,19 -	3243,83 -	148604,38 (II)	5090 -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	202608,02 -	38941,56 -	4476,35 -	1377,51 -	159190,11 (II)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	218929,31 -	52991,06 -	6216,41 -	1911,33 -	159721,84 (II)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	234891,31 -	66679,20 -	7917,25 -	2432,44 -	160294,86 (II)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	251647,13 -	81194,40 -	9624,64 -	2951,73 -	160828,09 (II)	5370 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	268545,58 -	95860,80 -	11284,05 -	3459,73 -	161400,73 (II)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	284935,20 -	110376,00 -	13026,60 -	3993,13 -	161532,60 (II)	7300 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	312346,06 -	133812,00 -	16428,82 -	5034,53 -	162105,24 (II)	8850 -
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	66909,51 -	17284,51 -	1422,53 -	441,29 -	48202,47 (II)	1213,8 -
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	72922,46 -	22005,07 -	2183,18 -	673,35 -	48734,21 (II)	1545,3 -
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	79094,59 -	27038,91 -	2748,84 -	846,07 -	49306,84 (II)	1898,8 -
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	88495,92 -	34661,58 -	3993,88 -	1226,31 -	49840,46 (II)	2434,1 -
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	95354,49 -	39872,00 -	5069,40 -	1555,24 -	50413,09 (II)	2800 -
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	103543,63 -	46849,60 -	6149,06 -	1885,44 -	50544,97 (II)	3290 -
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	111036,81 -	52688,00 -	7231,21 -	2215,64 -	51117,60 (II)	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	99009,42 -	43999,20 -	6274,52 -	1923,03 -	48735,70 (II)	2910 -
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	110079,30 -	52768,80 -	8002,16 -	2456,43 -	49308,34 (II)	3490 -
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	122639,36 -	63050,40 -	9748,50 -	2990,34 -	49840,46 (II)	4170 -
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	135236,14 -	73332,00 -	11491,05 -	3523,74 -	50413,09 (II)	4850 -
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	147389,68 -	83613,60 -	13231,11 -	4057,14 -	50544,97 (II)	5530 -
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	168681,71 -	100850,40 -	16713,71 -	5123,94 -	51117,60 (II)	6670 -
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пиледр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	54288,67 -	17638,24 -	4367,68 -	1332,32 -	32282,75 (II)	1272,6 -
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	58085,79 -	19819,80 -	5410,61 -	1649,57 -	32855,38 (II)	1430 -
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	62688,36 -	22314,60 -	6986,26 -	2133,98 -	33387,50 (II)	1610 -
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	67892,78 -	25363,80 -	8565,29 -	2616,58 -	33963,69 (II)	1830 -
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	71760,27 -	27858,60 -	9064,93 -	2768,98 -	34836,74 (II)	2010 -
Облицовка пиледр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	58957,95 -	20653,50 -	6024,88 -	1839,92 -	32279,57 (II)	1470 -
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	63367,31 -	23323,00 -	7192,10 -	2196,97 -	32852,21 (II)	1660 -
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	69262,14 -	26273,50 -	9306,34 -	2845,18 -	33682,30 (II)	1870 -
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	75945,84 -	29645,50 -	12045,41 -	3683,38 -	34254,93 (II)	2110 -
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	82544,64 -	33298,50 -	14409,40 -	4407,28 -	34836,74 (II)	2370 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	58905,02	22257,77	4367,68	1332,32	32279,57 (II)	1605,9
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	63349,42	25086,60	5410,61	1649,57	32852,21 (II)	1810
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	69774,56	29106,00	6986,26	2133,98	33682,30 (II)	2100
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	75945,62	33125,40	8565,29	2616,58	34254,93 (II)	2390
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	81462,27	37560,60	9064,93	2768,98	34836,74 (II)	2710
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	71080,05	32186,00	6024,88	1839,92	32869,17 (II)	2200
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	76625,91	35697,20	7192,10	2196,97	33736,61 (II)	2440
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	83812,94	39939,90	9306,34	2845,18	34566,70 (II)	2730
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	92539,94	45060,40	12045,41	3683,38	35434,13 (II)	3080
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	100754,74	50034,60	14409,40	4407,28	36310,74 (II)	3420

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

 Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов из полированных плит различной формы:							
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	76240,05	11626,50	215,32	76,81	64398,23	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	156276,62	15967,06	220,92	78,09	140088,64	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	139728,23	13021,68	218,57	77,64	126487,98	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	175924,95	11708,73	5366,01	1658,78	158850,21	868,6
15-01-035-05	до 6	180850,43	14976,28	6784,75	2095,75	159089,40	1111
15-01-035-06	до 10	188601,76	19546,00	9656,51	2980,44	159399,25	1450
15-01-035-07	более 10	192916,12	22511,60	10863,93	3349,91	159540,59	1670

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-01 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	128902,80	54459,20	10646,18	3256,03	63797,42 (II)	4040
15-01-036-02 (101-9030)	до 20 Детали крепления, (т)	170750,76	80880,00	21093,27	6457,06	68777,49 (II)	6000
15-01-036-03 (101-9030)	до 30 Детали крепления, (т)	211759,39	107031,20	31539,91	9657,97	73188,28 (II)	7940
Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-04 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	242501,17	66052,00	10972,11	3358,39	165477,06 (II)	4900
15-01-036-05 (101-9030)	до 20 Детали крепления, (т)	301604,82	106492,00	21711,87	6648,45	173400,95 (II)	7900
15-01-036-06 (101-9030)	до 30 Детали крепления, (т)	364467,04	152324,00	32368,77	9913,11	179774,27 (II)	11300

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-037-01	до 4	245626,34	14635,10	7296,85	2216,21	223694,39	1070,6
15-01-037-02	до 6	254318,89	19001,30	8837,52	2686,36	226480,07	1390
15-01-037-03	до 10	266312,43	27340,00	11908,03	3626,27	227064,40	2000
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	192130,64	18512,00	8374,05	2523,54	165244,59	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
Измеритель: 100 м ступеней							
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	349652,40	11105,64	454,32	110,54	338092,44	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4	77266,02	8698,22	4245,71	1314,60	64322,09	636,3
15-01-040-02	до 6	80458,71	10493,09	5371,69	1662,56	64593,93	767,6
15-01-040-03	до 10	86114,88	13530,57	7664,22	2368,08	64920,09	989,8
15-01-040-04	более 10	88781,42	15037,00	8824,26	2723,40	64920,16	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-05	до 4	179799,86	12713,10	8187,58	2522,73	158899,18	930
15-01-040-06	до 6	183109,65	16153,84	7784,79	2403,09	159171,02	1181,7
15-01-040-07	до 10	192265,67	21598,60	11115,46	3426,81	159551,61	1580
15-01-040-08	более 10	197364,17	25016,10	12415,86	3830,48	159932,21	1830
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:							
15-01-041-01	до 4	83008,57	16445,60	6032,57	1846,83	60530,40	1220
15-01-041-02	до 6	87061,90	18737,20	7195,37	2202,43	61129,33	1390
15-01-041-03	до 9	92745,65	21702,80	9314,58	2850,64	61728,27	1610
15-01-041-04	до 12	100009,49	24398,80	12056,41	3688,84	63554,28	1810
15-01-041-05	до 15	106115,56	27229,60	14420,13	4412,74	64465,83	2020
15-01-041-06	до 18	112684,39	29925,60	17244,10	5276,98	65514,69	2220
15-01-041-07	до 20	120176,33	32891,20	20517,07	6280,28	66768,06	2440

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности

15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	3746,25	3531,97	214,28	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9217)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	25669,95	4583,42	106,45	29,16	20980,08	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м ³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка потолков плитами типа Акмигран:

15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	24658,78	4124,71	134,44	2,56	20399,63	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	32852,88	7775,02	279,14	4,60	24798,72	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	42649,23	12255,54	391,17	6,82	30002,52	1023

Облицовка потолков плитами типа АГШТ:

15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	21750,06	7340,15	290,75	5,12	14119,16	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	19509,46	6971,16	279,14	4,60	12259,16	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	31382,17	9659,47	405,96	7,16	21316,74	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	29131,82	9290,49	384,59	6,82	19456,74	775,5

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:

15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	15531,11	7076,59	321,02	5,46	8133,50	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15136,95	7102,94	317,15	5,46	7716,86	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	26028,44	9461,80	496,61	10,06	16070,03	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	25364,53	9356,38	498,76	10,06	15509,39	781

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при отnose 6 см	35576,44	10575,29	567,41	8,01	24433,74	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с отnoseм	68046,55	15022,92	657,44	12,96	52366,19	1254
15-01-047-14	без отnosa	66494,55	15022,92	628,45	12,62	50843,18	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	8524,90	1271,53	633,56	12,96	6619,81	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	36740,13	1344,75	222,42	4,26	35172,96	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:

15-01-048-01	с нулевым швом	59012,44	13707,54	2512,26	212,67	42792,64	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	57853,34	13707,54	2510,81	212,69	41634,99	989

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:

15-01-048-03	с нулевым швом	62439,28	8766,45	3650,20	313,92	50022,63	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	61539,61	8766,45	3648,75	313,79	49124,41	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	87062,80	17532,90	3441,95	333,82	66087,95	1265

Облицовка поколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:

15-01-048-06	с нулевым швом	62439,28	8766,45	3650,20	313,92	50022,63	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	61539,61	8766,45	3648,75	313,79	49124,41	632,5

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:

15-01-048-08	с нулевым швом	62809,54	17373,51	2339,11	212,67	43096,92	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	61668,64	17373,51	2337,66	212,69	41957,47	1253,5

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:

15-01-048-10	с нулевым швом	69390,87	15620,22	3431,77	305,19	50338,88	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	68466,94	15620,22	3430,33	305,05	49416,39	1127

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

 Измеритель: 100 м² облицовки стен

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:

15-01-049-01	покрытых эмалями	5661,09	620,36	181,57	3,75	4859,16	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилскожей	8818,38	635,54	198,32	4,77	7984,52	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	19701,28	3868,48	206,88	5,12	15625,92	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	13265,59	635,54	181,57	3,75	12448,48	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

 Измеритель: 100 м² облицовки

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:

15-01-050-01	по деревянной обрешетке	10872,85	607,82	142,63	1,88	10122,40	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	11881,52	935,42	203,85	2,56	10742,25	77,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	10275,18	471,10	65,24	1,36	9738,84	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	12191,57	2017,62	67,79	1,36	10106,16	166,47

Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом

Измеритель: 100 м² облицовки

Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:

15-01-051-01 (101-2064)	до 10 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (100 шт.)	820,56	703,26	117,30	0,00	0,00	48,07
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-02 (101-2064)	от 10 до 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (100 шт.)	451,17	380,97	70,20	0,00	0,00	26,04
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-03 (101-2064)	более 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (100 шт.)	324,88	270,07	54,81	0,00	0,00	18,46
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий

Измеритель: 100 отверстий

15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	534,43	534,43	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-2885)	Клей цианакрилатный Permabond C791, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E

 Измеритель: 100 м²
Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E:

15-01-053-01	без отнosa	53738,28	1041,85	9,76	0,68	52686,67	84,98
(201-8261)	Уголок торцевой теневой Connext, цвет белый, (м)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-053-02	с относом до 15 см	50115,73	1306,87	18,04	0,68	48790,82	104,05
(201-8261)	Уголок торцевой теневой Connext, цвет белый, (м)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых

Измеритель: 100 отверстий

15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	31,34	27,94	3,40	0,00	0,00	1,91
--------------	---	-------	-------	------	------	------	------

Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	65266,39	1729,76	279,42	4,94	63257,21	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	61160,51	1283,51	260,54	4,94	59616,46	105,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер». Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	68804,66	1879,46	308,95	4,94	66616,25	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	64647,69	1393,92	278,27	4,94	62975,50	115,01
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	38407,51	1733,32	279,42	4,94	36394,77	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	34301,58	1287,02	260,54	4,94	32754,02	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	41945,77	1883,01	308,95	4,94	39753,81	153,59
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	37838,14	1435,01	290,07	4,94	36113,06	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	27507,92	3429,00	137,55	7,84	23941,37	270

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	12175,14	2152,98	1272,13	0,00	8750,03	175,61
(101-2403)	Нацельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2404)	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2405)	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9103)	Дюбели распорные, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(120)	-
(101-9307)	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9004)	Профиль стоечный, (м)	-	-	-	-	(236,89)	-

Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах

Измеритель: **1 м² проемов**

Облицовка:

15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	179,41	19,00	0,67	0,00	159,74	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	207,94	20,84	0,75	0,00	186,35	1,7

Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю

Измеритель: **100 м²**

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:

15-01-080-01	50 мм	31694,20	3814,11	4053,94	191,65	23826,15	322,41
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(5,6)	-
15-01-080-02	100 мм	34019,48	4272,64	5836,52	278,14	23910,32	361,17
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(11,2)	-
15-01-080-03	120 мм	35126,74	4383,13	6552,76	312,95	24190,85	370,51
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(13,44)	-
15-01-080-04	150 мм	37009,95	4451,98	7629,39	365,25	24928,58	376,33
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(16,8)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм <i>Плиты теплоизоляционные, (м³)</i>	39368,65 -	4566,62 -	9411,97 -	451,86 -	25390,06 (22,4)	386,02 -
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки Измеритель: 1 м²							
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	473,44	35,70	108,95	0,00	328,79	2,98
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов Измеритель: 100 м² облицовки							
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:							
15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	7319,59	4250,18	3069,41	497,71	0,00	334,66
(101-2496)	<i>Лента двухсторонняя, (кг)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	<i>Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	<i>Материал гидроветрозащитный, (м²)</i>	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	<i>Панели облицовочные, (м²)</i>	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	<i>Утеплитель, (м³)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	<i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	3792,88	2641,35	1151,53	265,10	0,00	207,98
(101-2496)	<i>Лента двухсторонняя, (кг)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	<i>Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	<i>Материал гидроветрозащитный, (м²)</i>	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	<i>Панели облицовочные, (м²)</i>	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	<i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:							
15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	8248,40	4688,97	3559,43	539,55	0,00	369,21
(101-2496)	<i>Лента двухсторонняя, (кг)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	<i>Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	<i>Материал гидроветрозащитный, (м²)</i>	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	<i>Утеплитель, (м³)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	<i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	<i>Плиты облицовочные, (м²)</i>	-	-	-	-	(98)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-090-04 (101-2496) (101-5484) (101-9243) (201-9033) (412-9180)	без теплоизоляционного слоя <i>Лента двухсторонняя, (кг)</i> <i>Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)</i> <i>Материал гидроветрозащитный, (м²)</i> <i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)</i> <i>Плиты облицовочные, (м²)</i>	4693,25 - - - -	3080,00 - - - -	1613,25 - - - -	306,94 - - - -	0,00 (II) (II) (103) (II) (98)	242,52 - - - -

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-001-01	стен	2051,85	900,18	74,31	31,30	1077,36	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	4843,88	3745,12	15,71	0,00	1083,05	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2586,12	1487,36	15,71	0,00	1083,05	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	3462,60	2363,84	15,71	0,00	1083,05	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2997,80	1899,04	15,71	0,00	1083,05	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	10754,15	5135,13	91,25	0,00	5527,77	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	16691,72	11072,70	91,25	0,00	5527,77	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:

15-02-002-01	гладких	3062,78	1533,62	76,05	31,30	1453,11	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	5356,58	3394,16	86,68	35,24	1875,74	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	7023,81	5792,40	20,18	0,00	1211,23	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	8807,83	7401,40	23,06	0,00	1383,37	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	3395,89	2164,48	20,18	0,00	1211,23	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	4654,29	3247,86	23,06	0,00	1383,37	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	4620,53	3389,12	20,18	0,00	1211,23	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	6394,69	4989,60	23,06	0,00	1382,03	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	4079,41	2848,00	20,18	0,00	1211,23	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5835,25	4430,16	23,06	0,00	1382,03	293

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

15-02-003-01	до 200 мм плоских	793,95	406,40	5,91	0,00	381,64	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	1174,95	787,40	5,91	0,00	381,64	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1291,79	678,18	9,79	0,00	603,82	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1934,41	1320,80	9,79	0,00	603,82	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-004-01	прямолинейных	13056,70	6338,88	108,35	0,00	6609,47	426
15-02-004-02	криволинейных	19249,02	12531,20	108,35	0,00	6609,47	880

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01	стен гладких	3975,06	2171,37	97,17	31,30	1706,52	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	6321,72	4344,52	99,11	31,30	1878,09	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	9939,76	8205,90	27,34	0,00	1706,52	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	11722,26	9814,90	29,27	0,00	1878,09	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	5037,54	3303,68	27,34	0,00	1706,52	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	6354,88	4447,52	29,27	0,00	1878,09	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	6433,06	4699,20	27,34	0,00	1706,52	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	8076,32	6168,96	29,27	0,00	1878,09	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	5763,78	4029,92	27,34	0,00	1706,52	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	7395,92	5488,56	29,27	0,00	1878,09	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских	1111,36	697,76	6,61	0,00	406,99	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1695,20	1281,60	6,61	0,00	406,99	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1847,28	1196,16	10,04	0,00	641,08	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2772,88	2121,76	10,04	0,00	641,08	149

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену							
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-007-01	прямолинейных	14368,44	7945,92	102,03	0,00	6320,49	534
15-02-007-02	криволинейных	22798,52	16376,00	102,03	0,00	6320,49	1150
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	3064,70	434,70	111,51	9,78	2518,49	28,75
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	8288,64	434,70	111,51	9,78	7742,43	28,75
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:							
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1791,74	786,61	104,80	57,53	900,33	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1823,26	824,10	104,80	57,53	894,36	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2930,17	825,42	166,44	71,70	1938,31	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	3099,29	875,50	166,44	71,70	2057,35	73,08
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:							
15-02-015-05	по камню и бетону стен	2212,96	921,32	106,15	58,03	1185,49	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	2280,57	967,36	106,15	58,03	1207,06	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	3588,68	1022,09	173,94	73,23	2392,65	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3701,85	1070,36	178,28	73,65	2453,21	86,25
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:							
15-02-015-09	по камню и бетону стен	3167,72	1533,62	112,01	60,26	1522,09	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	3276,15	1609,55	112,01	60,26	1554,59	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	4712,56	1610,72	213,70	85,78	2888,14	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	4850,69	1716,10	220,94	86,40	2913,65	131,1
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:							
15-02-016-01	простая стен	2002,17	903,29	136,06	71,93	962,82	75,4
15-02-016-02	простая потолков	2033,02	944,98	136,06	71,93	951,98	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2476,83	1065,27	145,97	75,67	1265,59	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2514,55	1079,67	145,97	75,67	1288,91	87
15-02-016-05	высококачественная стен	3553,56	1776,57	152,73	78,25	1624,26	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	3679,38	1867,68	152,73	78,25	1658,97	142,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая	2045,26	933,84	145,38	77,24	966,04	77,95
15-02-017-02	улучшенная	2512,09	1105,61	155,29	80,98	1251,19	89,09
15-02-017-03	высококачественная	3587,16	1837,31	162,05	83,54	1587,80	140,36
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:							
15-02-018-01	простая	2270,97	1083,95	163,64	87,58	1023,38	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2778,05	1278,35	173,55	91,32	1326,15	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3990,95	2125,82	180,31	93,88	1684,82	162,4
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	839,61	486,76	11,26	4,26	341,59	42,18
15-02-019-02	потолков	1011,74	599,70	13,52	5,12	398,52	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03	стен	3549,58	628,91	41,15	24,44	2879,52	51,89
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-04	потолков	4219,06	813,36	48,22	28,47	3357,48	63,1
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	6329,08	1153,51	75,54	43,52	5100,03	91,84
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	7805,38	2629,81	75,54	43,52	5100,03	195,09
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	3402,13	1038,18	123,91	63,84	2240,04	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	38762,47	2936,64	505,07	261,41	35320,76	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	7777,69	185,14	186,57	105,33	7405,98	16,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	22849,44	416,75	247,27	105,45	22185,42	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	7612,95	120,99	98,56	39,03	7393,40	10,35

Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² поверхности потолка

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-01	до 0,8 м ²	33155,70	21694,29	173,66	70,54	11287,75	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	28745,56	17606,96	173,66	70,54	10964,94	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	22590,67	12261,99	173,66	70,54	10155,02	897
15-02-022-04	до 6 м ²	20213,83	10689,94	148,96	60,65	9374,93	782
15-02-022-05	до 12 м ²	16865,59	8646,28	126,77	51,07	8092,54	632,5

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-06	до 0,8 м ²	49692,56	36978,48	197,07	81,32	12517,01	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	42771,19	30443,49	197,07	81,32	12130,63	2196,5
15-02-022-08	до 4 м ²	32486,56	21039,48	197,07	81,32	11250,01	1518
15-02-022-09	до 6 м ²	28803,39	18170,46	169,66	71,06	10463,27	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	24177,28	14982,66	148,01	61,24	9046,61	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-01	цементно-известковым раствором	6751,98	2740,15	107,43	49,16	3904,40	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	9044,00	4534,67	111,04	50,54	4398,29	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

15-02-024-01	стен при отделке под окраску	3604,11	819,57	111,02	30,30	2673,52	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	3315,78	701,17	111,02	30,30	2503,59	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	4767,39	1999,65	111,02	30,30	2656,72	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2382,02	730,60	64,96	4,77	1586,46	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3844,02	1070,20	136,72	16,79	2637,10	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	910,52	60,53	3,45	0,34	846,54	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА							
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:							
15-02-031-01	плоских	5059,90	2501,78	92,80	35,12	2465,32	204,06
15-02-031-02	криволинейных	7869,15	5311,03	92,80	35,12	2465,32	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	6051,87	3822,19	74,78	28,30	2154,90	300,96
Вытягивание тяг и падуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1918,00	811,45	62,43	10,58	1044,12	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1781,66	811,45	55,19	9,95	915,02	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2745,28	1200,85	89,64	14,16	1454,79	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	2290,14	1211,67	56,00	10,67	1022,47	86,24
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	416,62	416,62	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	517,96	517,96	0,00	0,00	0,00	46
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену тянутых наличников							
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	18366,75	10136,65	347,40	71,75	7882,70	731,36
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	2779,51	56,78	5,11	0,00	2717,62	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным недрюпанованным поверхностям	1095,43	311,30	5,11	0,00	779,02	30,7
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки							
Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	3310,40	1180,44	165,03	85,21	1964,93	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	4981,19	1689,95	145,76	68,67	3145,48	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	5930,57	2650,84	134,25	62,16	3145,48	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	8062,46	3633,54	124,11	30,14	4304,81	262,16
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	182,49	121,33	6,31	2,39	54,85	11,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	673,69	377,44	9,91	3,75	286,34	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	126,34	78,93	4,96	1,88	42,45	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	454,37	406,96	4,96	1,88	42,45	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса

 Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:

15-02-036-01	улучшенная стен	7349,60	1574,99	78,82	23,95	5695,79	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	7578,52	1753,04	78,82	23,95	5746,66	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	8150,26	2055,88	90,54	28,37	6003,84	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	8403,82	2258,57	90,54	28,37	6054,71	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	10736,55	4643,97	90,54	28,37	6002,04	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	14561,01	4850,39	182,77	51,91	9527,85	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса

 Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при оштукатуривании:

15-02-037-01	стен	2205,00	302,76	17,43	3,23	1884,81	24,98
15-02-037-02	потолков	3620,33	559,22	25,92	4,76	3035,19	46,14
15-02-037-03	колонн	2377,34	475,10	17,43	3,23	1884,81	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	3855,21	794,10	25,92	4,76	3035,19	65,52

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

 Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	514,22	144,21	39,08	0,00	330,93	12,19
15-02-038-02	потолков	594,99	209,07	54,98	0,00	330,94	17,25

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей

 Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	1772,42	1772,42	0,00	0,00	0,00	121,15
(101-9292)	Воск защитный, (кг)	-	-	-	-	(10)	-
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(60)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	492,88	492,88	0,00	0,00	0,00	33,69
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(30)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)							
Измеритель: 100 м деталей							
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:							
15-03-001-01 (415-9001)	до 100 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	381,43 -	339,05 -	23,27 -	1,79 -	19,11 (101)	29,38 -
15-03-001-02 (415-9001)	до 250 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	898,05 -	743,29 -	49,34 -	4,21 -	105,42 (101)	64,41 -
15-03-001-03 (415-9001)	до 500 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1475,86 -	1264,90 -	75,42 -	10,30 -	135,54 (101)	109,61 -
15-03-001-04 (415-9001)	до 750 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2320,43 -	2034,27 -	114,58 -	15,58 -	171,58 (101)	176,28 -
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)							
Измеритель: 1 деталь							
Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:							
15-03-002-01 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,92 -	7,25 -	2,22 -	0,30 -	0,45 (1)	0,62 -
15-03-002-02 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	18,42 -	14,96 -	2,36 -	0,30 -	1,10 (1)	1,28 -
15-03-002-03 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	30,79 -	25,60 -	2,85 -	0,30 -	2,34 (1)	2,19 -
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	70,30 -	54,48 -	4,73 -	0,64 -	11,09 (1)	4,66 -
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей							
Измеритель: 1 деталь							
Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:							
15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	68,89 -	56,35 -	4,51 -	0,30 -	8,03 (1)	4,82 -
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	92,68 -	71,89 -	4,51 -	0,30 -	16,28 (1)	6,15 -
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	148,98 -	125,79 -	6,14 -	0,30 -	17,05 (1)	10,26 -
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	263,56 -	222,40 -	6,59 -	0,47 -	34,57 (1)	18,14 -
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	538,67 -	405,93 -	7,94 -	0,98 -	124,80 (1)	33,11 -
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	31,14 -	22,27 -	2,55 -	0,30 -	6,32 (1)	1,93 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	16,63 -	13,84 -	2,22 -	0,30 -	0,57 (1)	1,09 -
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,99 -	5,14 -	2,22 -	0,30 -	2,63 (1)	0,44 -
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	15,41 -	7,83 -	2,39 -	0,30 -	5,19 (1)	0,67 -
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,71 -	5,65 -	2,39 -	0,30 -	1,67 (1)	0,49 -
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	18,14 -	10,39 -	2,39 -	0,30 -	5,36 (1)	0,9 -
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	28,57 -	19,16 -	2,55 -	0,30 -	6,86 (1)	1,66 -
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	46,85 -	29,08 -	3,00 -	0,47 -	14,77 (1)	2,52 -
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м ² <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	7,17 -	4,95 -	1,90 -	0,30 -	0,32 (1)	0,44 -
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м ² <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	18,60 -	14,98 -	1,90 -	0,30 -	1,72 (1)	1,33 -
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	17,21 -	12,86 -	2,06 -	0,30 -	2,29 (1)	1,1 -
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	20,81 -	18,12 -	2,22 -	0,30 -	0,47 (1)	1,55 -
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	26,19 -	23,38 -	2,22 -	0,30 -	0,59 (1)	2 -
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	40,98 -	36,24 -	2,55 -	0,30 -	2,19 (1)	2,92 -
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	53,64 -	46,79 -	2,88 -	0,30 -	3,97 (1)	3,77 -
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	76,45 -	65,28 -	3,65 -	0,47 -	7,52 (1)	5,26 -
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка							
Измеритель: 100 м деталей							
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:							
15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	622,24 -	515,18 -	28,87 -	3,06 -	78,19 (101)	44,07 -
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1236,03 -	1054,09 -	53,82 -	6,90 -	128,12 (101)	90,17 -
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2038,59 -	1770,10 -	104,76 -	17,19 -	163,73 (101)	151,42 -
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	3115,32 -	2734,41 -	156,47 -	25,55 -	224,44 (101)	233,91 -
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05 (415-9001)	без орнамента <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2266,77 -	1550,68 -	55,88 -	13,15 -	660,21 (101)	131,08 -
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2871,19 -	2138,86 -	72,12 -	17,19 -	660,21 (101)	180,8 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	13,18 -	10,30 -	2,22 -	0,30 -	0,66 (1)	0,93 -
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	8,87 -	6,78 -	1,90 -	0,30 -	0,19 (1)	0,58 -
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	12,56 -	10,29 -	1,90 -	0,30 -	0,37 (1)	0,88 -
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	17,18 -	14,67 -	1,90 -	0,30 -	0,61 (1)	1,24 -
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	22,53 -	19,64 -	1,90 -	0,30 -	0,99 (1)	1,66 -
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)							
Измеритель: 1 деталь							
Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	82,21 -	72,01 -	1,90 -	0,30 -	8,30 (1)	6,16 -
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	109,61 -	96,33 -	2,35 -	0,47 -	10,93 (1)	8,24 -
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	215,88 -	179,08 -	6,14 -	0,30 -	30,66 (1)	14,43 -
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	368,12 -	318,32 -	7,04 -	0,64 -	42,76 (1)	25,65 -
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	708,00 -	594,56 -	10,74 -	1,62 -	102,70 (1)	47,91 -
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	53,94 -	30,47 -	1,90 -	0,30 -	21,57 (1)	2,64 -
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	21,75 -	19,05 -	2,22 -	0,30 -	0,48 (1)	1,5 -
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	10,49 -	5,73 -	2,22 -	0,30 -	2,54 (1)	0,49 -
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	16,75 -	9,57 -	2,39 -	0,30 -	4,79 (1)	0,79 -
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	10,76 -	6,81 -	2,22 -	0,30 -	1,73 (1)	0,59 -
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	20,89 -	13,27 -	2,39 -	0,30 -	5,23 (1)	1,15 -
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	34,64 -	25,62 -	2,55 -	0,30 -	6,47 (1)	2,22 -
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	58,02 -	40,74 -	3,45 -	0,64 -	13,83 (1)	3,53 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:

15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	22,40 -	18,12 -	2,06 -	0,30 -	2,22 (I)	1,55 -
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	35,13 -	25,72 -	2,22 -	0,30 -	7,19 (I)	2,2 -
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	46,01 -	32,50 -	2,67 -	0,47 -	10,84 (I)	2,78 -

Установка цементных гербов высотой:

15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	55,34 -	50,14 -	2,55 -	0,30 -	2,65 (I)	4,04 -
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	72,19 -	64,53 -	3,33 -	0,47 -	4,33 (I)	5,2 -
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	103,40 -	91,34 -	4,10 -	0,64 -	7,96 (I)	7,36 -

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:

15-04-001-01	простая	142,28	72,36	4,28	0,17	65,64	6,27
15-04-001-02	улучшенная	295,69	131,43	5,56	0,17	158,70	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	1138,55	771,67	13,22	0,17	353,66	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	712,99	463,26	9,39	0,17	240,34	39,16

Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:

15-04-001-05	улучшенная	508,26	216,02	4,28	0,17	287,96	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1573,55	832,83	11,94	0,17	728,78	70,4
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1121,55	598,60	6,83	0,17	516,12	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-01	по штукатурке	214,79	110,06	3,00	0,17	101,73	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	80,77	52,61	3,00	0,17	25,16	4,88
15-04-002-03	по дереву	71,85	46,68	3,00	0,17	22,17	4,33

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	276,41	152,97	4,28	0,17	119,16	14,19
15-04-002-05	по дереву	147,01	64,57	3,00	0,17	79,44	5,99

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

 Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	182,13	70,60	4,28	0,17	107,25	6,27
--------------	--	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

 Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	42,94	34,62	1,73	0,17	6,59	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	68,10	59,78	1,73	0,17	6,59	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	78,98	39,89	1,73	0,17	37,36	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	174,93	79,79	1,73	0,17	93,41	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	45,60	25,28	1,73	0,17	18,59	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	62,85	42,53	1,73	0,17	18,59	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1124,51	179,58	10,66	0,17	934,27	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1236,65	200,40	11,94	0,17	1024,31	16,94

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная:

15-04-005-03	по штукатурке стен	1928,45	507,51	20,05	0,34	1400,89	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2181,71	637,64	21,33	0,34	1522,74	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1483,72	300,60	13,22	0,17	1169,90	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1625,74	338,34	13,22	0,17	1274,18	28,6

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная:

15-04-005-07	по штукатурке стен	2445,23	873,13	26,89	0,51	1545,21	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2877,45	1135,76	29,44	0,51	1712,25	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1926,27	589,53	17,50	0,34	1319,24	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2164,53	709,68	18,78	0,34	1436,07	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

 Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01	за 1 раз потолков (101-9732) Грунтовка, (м)	104,82	102,87	1,73	0,17	0,22 (0,013)	8,1
15-04-006-02	за 2 раза потолков (101-9732) Грунтовка, (м)	258,97	254,25	4,28	0,17	0,44 (0,02)	20,02
15-04-006-03	за 1 раз стен (101-9732) Грунтовка, (м)	85,14	83,19	1,73	0,17	0,22 (0,013)	6,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (т)	210,70 -	207,26 -	3,00 -	0,17 -	0,44 (0,02)	16,32 -

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:

15-04-007-01	по штукатурке стен	1761,56	502,68	19,93	0,29	1238,95	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	2089,87	727,02	21,21	0,29	1341,64	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1066,80	382,61	13,16	0,15	671,03	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1211,04	467,37	13,16	0,15	730,51	39,98

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05	по штукатурке стен	2404,05	788,99	26,71	0,44	1588,35	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2558,66	727,25	29,26	0,44	1802,15	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1611,00	560,84	17,38	0,29	1032,78	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1868,68	726,90	18,66	0,29	1123,12	62,99

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-01	известковая	137,73	71,16	2,99	0,00	63,58	6,32
15-04-011-02	силикатная	692,86	229,48	16,04	0,00	447,34	20,38
15-04-011-03	цементная	655,16	112,94	12,10	0,00	530,12	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-012-01	перхлорвиниловая	1817,05	172,39	15,93	0,00	1628,73	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2980,56	167,12	16,04	0,00	2797,40	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	800,09	114,89	6,89	0,00	678,31	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-01	известковая	83,23	51,12	2,91	0,00	29,20	4,43
15-04-013-02	силикатная	593,85	164,79	15,93	0,00	413,13	14,28
15-04-013-03	цементная	589,07	81,13	12,03	0,00	495,91	7,03

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1543,41	123,46	14,38	0,00	1405,57	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2897,60	120,03	14,38	0,00	2763,19	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	733,52	82,63	6,79	0,00	644,10	6,74
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-015-01	известковая	673,08	135,60	473,90	0,00	63,58	11,6
15-04-015-02	силикатная	1927,02	328,49	1151,19	0,00	447,34	28,1
15-04-015-03	цементная	1502,12	215,10	756,90	0,00	530,12	18,4
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	2689,77	242,75	818,29	0,00	1628,73	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3826,19	235,39	793,40	0,00	2797,40	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1525,98	194,93	652,74	0,00	678,31	15,9
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-017-01	известковая	457,80	97,04	331,56	0,00	29,20	8,1
15-04-017-02	силикатная	1463,54	236,01	814,40	0,00	413,13	19,7
15-04-017-03	цементная	1184,90	154,54	534,45	0,00	495,91	12,9
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-018-01	перхлорвиниловая	2158,88	174,58	578,73	0,00	1405,57	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3495,14	169,56	562,39	0,00	2763,19	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	1241,03	139,42	457,51	0,00	644,10	11,1
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов акриловыми составами:							
15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1580,98	216,76	697,79	0,00	666,43	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1474,62	186,14	622,05	0,00	666,43	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1405,70	205,23	658,68	0,00	541,79	16,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	1300,96	176,23	582,94	0,00	541,79	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	846,06	169,19	10,44	0,00	666,43	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	867,13	137,97	62,73	0,00	666,43	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	708,27	158,64	7,84	0,00	541,79	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	730,47	128,55	60,13	0,00	541,79	9,68

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:							
15-04-024-01	стен	1071,81	323,70	6,83	0,17	741,28	28,05
15-04-024-02	потолков	1418,31	375,74	6,83	0,17	1035,74	32,56
15-04-024-03	полов	887,21	276,73	5,56	0,17	604,92	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	1009,52	412,56	5,56	0,17	591,40	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	1111,07	514,11	5,56	0,17	591,40	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	312,94	133,17	1,73	0,17	178,04	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	361,64	181,87	1,73	0,17	178,04	15,76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	1028,75	243,72	6,83	0,17	778,20	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1280,28	264,04	6,83	0,17	1009,41	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен	1612,39	701,07	10,66	0,17	900,66	58,52
15-04-025-02	потолков	2075,97	854,05	14,50	0,17	1207,42	71,29
15-04-025-03	полов	1686,46	615,41	14,95	0,34	1056,10	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1881,30	1110,91	11,94	0,17	758,45	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2426,35	1660,43	11,94	0,17	753,98	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	686,62	311,12	3,00	0,17	372,50	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	854,42	480,04	3,00	0,17	371,38	40,07
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1706,67	611,10	14,50	0,17	1081,07	51,01
15-04-025-09	потолков	2133,82	751,15	14,95	0,34	1367,72	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1337,87	408,52	5,56	0,17	923,79	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1651,64	448,05	6,83	0,17	1196,76	37,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:

15-04-026-01	стен	2074,16	1084,07	14,95	0,34	975,14	85,36
15-04-026-02	потолков	2664,82	1366,27	17,50	0,34	1281,05	107,58
15-04-026-03	полов	2222,02	983,49	20,05	0,34	1218,48	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2731,04	1885,95	14,95	0,34	830,14	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3536,29	2682,24	14,95	0,34	839,10	211,2

Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:

15-04-026-06	стен	2259,23	1021,21	18,78	0,34	1219,24	80,41
15-04-026-07	потолков	2830,58	1268,48	21,33	0,34	1540,77	99,88

Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1814,93	737,62	11,94	0,17	1065,37	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2199,85	842,39	11,94	0,17	1345,52	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:

15-04-027-01	стен	479,91	151,98	3,00	0,17	324,93	12,1
15-04-027-02	потолков	543,89	209,12	3,00	0,17	331,77	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	607,42	276,07	3,00	0,17	328,35	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	826,01	365,24	3,00	0,17	457,77	29,08

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	650,36	150,59	4,28	0,17	495,49	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	718,55	207,24	5,56	0,17	505,75	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

 Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:

15-04-028-01	стен	515,74	449,74	0,00	0,00	66,00	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	464,31	393,70	0,00	0,00	70,61	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

 Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:

15-04-029-01	за 1 раз	287,89	61,98	1,73	0,17	224,18	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	582,41	156,46	4,28	0,17	421,67	12,32

Оклейка тканями:

15-04-029-03	полов	1362,50	109,31	16,22	0,34	1236,97	9,24
15-04-029-04	стен	1457,49	204,30	16,22	0,34	1236,97	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1952,75	397,35	9,39	0,17	1546,01	32,41

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей:

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	611,82	113,16	4,28	0,17	494,38	9,68
--------------	---	--------	--------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	746,27	142,73	4,28	0,17	599,26	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1011,80	474,50	4,28	0,17	533,02	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1367,99	830,69	4,28	0,17	533,02	71,06
Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода							
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	964,36	245,61	5,56	0,17	713,19	21,01

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска кровли суриком:

15-04-031-01	за 1 раз	613,47	91,30	4,28	0,17	517,89	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	776,10	118,30	5,56	0,17	652,24	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-01	с водосточными трубами	229,93	101,24	1,73	0,17	126,96	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	172,16	76,57	1,73	0,17	93,86	6,55

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Проолифка деревянных поверхностей:

15-04-037-01 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (м)	19,99 -	18,54 -	1,45 -	0,00 -	0,00 (0,01)	1,46 -
15-04-037-02 (101-9264)	валиком Олифа, (м)	42,56 -	42,56 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	3,78 -
15-04-037-03 (101-9264)	кистью Олифа, (м)	71,39 -	71,39 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	6,34 -

Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

15-04-037-04 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (м)	32,72 -	30,35 -	2,37 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,39 -
15-04-037-05 (101-9264)	валиком Олифа, (м)	64,86 -	64,86 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	5,76 -
15-04-037-06 (101-9264)	кистью Олифа, (м)	91,43 -	91,43 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	8,12 -

Проолифка металлических поверхностей:

15-04-037-07 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (м)	34,63 -	32,13 -	2,50 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,53 -
15-04-037-08 (101-9264)	вручную Олифа, (м)	140,19 -	140,19 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	12,45 -

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

15-04-038-01	стен	1511,20	757,36	10,66	0,17	743,18	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1582,86	988,99	10,66	0,17	583,21	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1886,39	1285,68	10,66	0,17	590,05	108,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:							
15-04-038-04	стен за 1 раз	470,88	83,19	1,73	0,17	385,96	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	490,56	102,87	1,73	0,17	385,96	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	506,05	118,36	1,73	0,17	385,96	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	559,65	171,96	1,73	0,17	385,96	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	982,18	207,26	3,00	0,17	771,92	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	1030,45	254,25	4,28	0,17	771,92	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	1068,17	291,97	4,28	0,17	771,92	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1203,68	427,48	4,28	0,17	771,92	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м² покрытия поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:							
15-04-039-01	стен за 1 раз	535,15	83,19	3,00	0,17	448,96	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	554,83	102,87	3,00	0,17	448,96	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	570,32	118,36	3,00	0,17	448,96	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	623,92	171,96	3,00	0,17	448,96	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1104,35	205,36	4,28	0,17	894,71	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1153,24	254,25	4,28	0,17	894,71	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1190,96	291,97	4,28	0,17	894,71	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1326,47	427,48	4,28	0,17	894,71	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:							
15-04-040-01	стен	235,60	169,41	1,73	0,17	64,46	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	288,12	221,93	1,73	0,17	64,46	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	535,01	468,82	1,73	0,17	64,46	39,63
Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:							
15-04-040-04	стен	227,19	144,44	1,73	0,17	81,02	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	271,79	189,04	1,73	0,17	81,02	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	506,86	424,11	1,73	0,17	81,02	35,85
Окраска по металлу графитом за 2 раза:							
15-04-040-07	стен	384,46	348,39	1,73	0,17	34,34	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	485,67	449,60	1,73	0,17	34,34	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	755,94	719,87	1,73	0,17	34,34	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	843,89	673,60	1,73	0,17	168,56	56,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	418,24	287,59	1,73	0,17	128,92	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	508,86	378,21	1,73	0,17	128,92	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	927,76	797,11	1,73	0,17	128,92	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	396,23	232,46	1,73	0,17	162,04	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	467,09	303,32	1,73	0,17	162,04	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	842,69	678,92	1,73	0,17	162,04	57,39

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

 Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

15-04-043-01	вручную	1699,04	132,29	2,55	0,00	1564,20	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1722,57	103,53	54,84	0,00	1564,20	7,47

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

 Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

15-04-044-01	вручную	1699,94	133,19	2,55	0,00	1564,20	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1692,64	81,77	46,67	0,00	1564,20	5,9

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

 Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

15-04-045-01	из гранита вручную	1774,52	106,74	2,55	0,00	1665,23	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1784,37	72,47	46,67	0,00	1665,23	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1778,58	106,97	6,38	0,00	1665,23	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1787,58	71,85	50,50	0,00	1665,23	5,79

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

 Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1634,58	1262,13	16,22	0,34	356,23	95,04
15-04-047-02	масляная	3741,16	1986,69	25,61	0,51	1728,86	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	2815,98	2410,32	11,94	0,17	393,72	181,5
15-04-047-04	2	3904,33	3476,70	11,94	0,17	415,69	261,8
15-04-047-05	3	5982,04	5536,43	11,94	0,17	433,67	416,9

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:

15-04-047-06	1	5310,49	3009,25	28,16	0,51	2273,08	226,6
15-04-047-07	2	6571,13	4134,06	28,16	0,51	2408,91	311,3
15-04-047-08	3	8359,10	5711,73	29,44	0,51	2617,93	430,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	657,74	616,19	3,00	0,17	38,55	46,4
15-04-047-10	2	1176,59	1135,04	3,00	0,17	38,55	85,47
15-04-047-11	3	1957,85	1916,30	3,00	0,17	38,55	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	3373,00	3257,72	1,73	0,17	113,55	245,31
15-04-047-13	масляная	3960,38	3537,79	3,00	0,17	419,59	266,4

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	9359,48	508,52	37,92	0,00	8813,04	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	10438,20	810,67	44,92	0,00	9582,61	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	12215,34	853,36	58,95	0,00	11303,03	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	14016,42	901,04	72,98	0,00	13042,40	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7939,18	467,08	32,84	0,51	7439,26	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9130,27	768,68	40,16	0,68	8321,43	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11033,18	813,86	54,84	1,02	10164,48	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	12671,37	873,73	67,71	1,19	11729,93	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	9023,29	578,14	37,42	0,68	8407,73	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	10079,53	1125,81	42,93	0,68	8910,79	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	12015,10	1185,20	54,91	0,00	10774,99	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13627,95	1257,53	66,02	0,00	12304,40	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	312,54	312,54	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	358,28	203,46	0,00	0,00	154,82	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:							
15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	2645,87	143,64	69,87	0,29	2432,36	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	3736,75	143,00	61,82	0,15	3531,93	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	4577,72	144,40	76,65	0,44	4356,67	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	2947,05	493,48	21,21	0,29	2432,36	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	4037,78	492,69	13,16	0,15	3531,93	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	4878,68	494,02	27,99	0,44	4356,67	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	6821,88	495,88	44,98	0,59	6281,02	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	6974,04	551,48	34,37	0,44	6388,19	42,13

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:							
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	4447,50	516,61	104,88	5,46	3826,01	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	4712,35	547,12	107,64	5,63	4057,59	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2390,32	273,62	58,60	3,07	2058,10	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	4718,82	575,16	107,64	5,63	4036,02	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2779,19	402,09	61,35	3,24	2315,75	35,71
Остекление оконным стеклом дверей балконных:							
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2946,69	399,50	65,39	3,41	2481,80	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	3152,56	424,95	88,53	4,60	2639,08	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1555,39	211,24	31,42	1,71	1312,73	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	3118,57	419,89	74,94	3,92	2623,74	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замаске	3916,81	1064,97	107,64	5,63	2744,20	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	4990,04	1064,97	107,64	5,63	3817,43	94,58
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	16459,79	1795,29	166,23	8,70	14498,27	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	15183,51	1381,36	166,23	8,70	13635,92	111,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

 Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:

15-05-003-01 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в одну сторону <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	2090,62 -	1348,72 -	130,78 -	6,82 -	611,12 (147)	119,78 -
15-05-003-02 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в разные стороны <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	2245,45 -	1425,07 -	174,51 -	9,21 -	645,87 (156)	126,56 -
15-05-003-03 (101-9883)	с одинарным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	1142,30 -	715,12 -	74,94 -	3,92 -	352,24 (78)	63,51 -
15-05-003-04 (101-9883)	со спаренным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	2246,93 -	1501,41 -	143,09 -	7,50 -	602,43 (157)	133,34 -
15-05-003-05 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	1540,74 -	1045,94 -	81,74 -	4,26 -	413,06 (87)	92,89 -

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:

15-05-003-06 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в одну сторону <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	1530,96 -	1038,28 -	88,53 -	4,60 -	404,15 (95)	92,21 -
15-05-003-07 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в разные стороны <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	1648,03 -	1101,90 -	115,92 -	6,14 -	430,21 (101)	97,86 -
15-05-003-08 (101-9883)	с одинарным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	815,22 -	549,71 -	46,28 -	2,39 -	219,23 (50)	48,82 -
15-05-003-09 (101-9883)	со спаренным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	1585,50 -	1091,66 -	100,84 -	5,29 -	393,00 (102)	96,95 -

Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов

 Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:

15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	7185,23	954,29	168,99	8,87	6061,95	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	4126,14	598,02	107,64	5,63	3420,48	53,11

Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

 Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:

15-05-005-01 (101-9883)	окон в два спаренных переплета <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	3612,12 -	2481,14 -	230,35 -	12,11 -	900,63 (236)	220,35 -
----------------------------	---	--------------	--------------	-------------	------------	-----------------	-------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-005-02 (101-9883)	балконных дверей в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2186,78	1552,30	122,71	6,48	511,77 (133)	137,86

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: 100 м² площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	6679,21	1100,67	168,99	8,87	5409,55	97,75
--------------	--	---------	---------	--------	------	---------	-------

Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	4958,70	318,10	54,56	2,90	4586,04	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4998,72	349,96	56,04	3,07	4592,72	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	8441,72	510,19	107,64	5,63	7823,89	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	8507,58	561,09	115,92	6,14	7830,57	49,83

Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:

15-05-012-05	оконным	5458,83	349,96	56,04	3,07	5052,83	31,08
15-05-012-06	армированным	9304,09	561,09	115,92	6,14	8627,08	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	5629,84	553,43	87,26	4,60	4989,15	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	4662,82	441,50	80,46	4,26	4140,86	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	10710,66	1317,57	156,89	8,35	9236,20	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	9638,53	1058,68	149,89	7,84	8429,96	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	6238,91	656,06	100,84	5,29	5482,01	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	11774,52	1451,73	173,23	9,21	10149,56	119,78

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	324,39	13,62	4,04	0,17	306,73	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	201,46	8,54	4,04	0,17	188,88	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	551,69	18,00	159,44	8,35	374,25	1,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	208,04	9,92	4,04	0,17	194,08	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	529,77	19,73	152,85	8,18	357,19	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

 Измеритель: 1 м² перегородок (за вычетом проемов)

Остекление перегородок профильным стеклом марки:

15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	289,64	9,35	4,04	0,17	276,25	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	335,88	14,19	4,04	0,17	317,65	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

 Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:

15-05-021-01	до 0,5 м ²	27403,79	1997,64	234,59	12,45	25171,56	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	26912,47	1743,16	234,59	12,45	24934,72	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	25723,09	1297,83	234,59	12,45	24190,67	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	25819,35	988,63	234,59	12,45	24596,13	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

 Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	269,59	9,69	4,28	0,17	255,62	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклеяка обоями

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

15-06-001-01	простыми и средней плотности	1169,80	393,13	1,73	0,17	774,94	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	4350,83	562,46	1,73	0,17	3786,64	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	6079,01	628,78	15,92	1,19	5434,31	49,51

Оклеяка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

15-06-001-04	простыми и средней плотности	1011,75	323,11	1,73	0,17	686,91	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	4072,04	392,23	1,73	0,17	3678,08	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	6012,67	556,90	15,92	1,19	5439,85	43,85
15-06-001-07	Оклеяка обоями потолков	993,15	207,26	1,73	0,17	784,16	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	5670,17	759,84	1,73	0,17	4908,60	59,83

Таблица 15-06-002. Оклеяка стен моющимися обоями

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклеяка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	4855,72	750,03	1,73	0,17	4103,96	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	9469,38	1088,69	1,73	0,17	8378,96	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	4423,45	557,96	1,73	0,17	3863,76	47,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	8972,92	885,91	1,73	0,17	8085,28	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	4344,31	478,82	1,73	0,17	3863,76	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	8772,83	685,82	1,73	0,17	8085,28	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4554,52	1251,01	1,73	0,17	3301,78	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	4060,55	988,03	1,73	0,17	3070,79	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	4002,43	929,91	1,73	0,17	3070,79	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Измеритель: 100 м² поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	106,43	106,43	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	Краска, (т)	-	-	-	-	(0,016)	-

Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:

15-06-005-01	на клею	572,07	522,86	0,00	0,00	49,21	41,17
(101-9265)	Обои, (100 м ²)	-	-	-	-	(1,1)	-
15-06-005-02	самоклеющимися	494,16	494,16	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	Обои, (100 м ²)	-	-	-	-	(1,1)	-

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1294,86	28,75	0,00	0,00	1266,11	2,4
--------------	---	---------	-------	------	------	---------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	94,44	86,68	5,50	0,15	2,26	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:							
15-07-003-01	деревянных	265,79	38,54	29,17	0,15	198,08	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	341,74	44,72	33,67	0,15	263,35	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	186,67	30,78	23,08	0,15	132,81	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	3500,32	591,33	6,31	2,39	2902,68	49,36
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий Измеритель: 100 м ² поверхности Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:							
15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	103951,78	680,12	4,30	0,00	103267,36	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	45636,02	188,23	1,80	0,00	45445,99	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	125291,07	691,72	5,20	0,00	124594,15	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	57003,78	194,03	2,26	0,00	56807,49	11,38

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 15. Отделочные работы	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами.....	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина.....	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца.....	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм.....	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	7
Таблица 15-01-011. Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством	7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	8
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	8
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	8
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток).....	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками.....	9
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором.....	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.....	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей	10
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	10
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей	10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами.....	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.....	13
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	14
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	14
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм.....	14
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	15
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	15
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами.....	16
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом	17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий.....	18
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E	18

Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	18
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>	18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер»	19
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	20
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.....	21
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов	21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.....	22
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ.....	22
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.....	22
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр	22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.....	23
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников	23
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр	23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	24
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	24
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	24
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором	24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	25
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	25
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором	25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-цементная по камню и бетону	25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	26
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами	26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки	26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	27
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест.....	27
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых	27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей	27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок	27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.....	27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса.....	28

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса.....	28
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.....	28
Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей.....	28
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....	29
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.).....	29
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).....	29
Таблица 15-03-003. Установка колоннах гипсовых штучных деталей.....	29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей.....	30
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка.....	30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин).....	31
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов).....	31
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов).....	32
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.....	32
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.....	32
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений.....	32
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений.....	32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза).....	33
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске.....	33
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами.....	33
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.....	33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения.....	34
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК.....	34
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	34
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	34
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	35
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	35
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	35
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	35
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	35
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами.....	35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ.....	36
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами.....	36
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами.....	36
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами.....	37
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске.....	37
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.....	37
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями.....	37
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции.....	37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком.....	38
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах.....	38
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ.....	38
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей.....	38
Таблица 15-04-038. Окраска эмальевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками.....	38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.....	39
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз.....	39
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза.....	40
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов.....	40
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен.....	40
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей.....	40
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ.....	40

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	40
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов	41
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием	42
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	42
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	42
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей	42
Таблица 15-05-002. Остекление оконным стеклом и витрин	42
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	43
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	43
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	43
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм.....	44
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	44
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий.....	44
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий.....	44
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	44
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов.....	44
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	45
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	45
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом.....	45
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ.....	45
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	45
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	45
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой.....	46
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	46
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей	46
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ.....	46
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	46
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	47
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	47
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	47
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий	47